

Név :

Ócsa Város Polgármesteri Hivatal

Kelt: 2018. 04. 03.

Készítette:

Kinamé KFT.

A munka leírása:

Hivatali épület belső felújítási munkái  
többletmunkák

## Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2152980	1278400
2.1 ÁFA vetítési alap	3431380	
2.2 ÁFA 27,00%	926473	
3. A munka ára	4357853	



Aláírás

**KINAMÉ KFT.**

2360 Gyál, Toldi M. u. 45.

Adósz.: 13045726-2-13

Bszsz: 11742300-20015604

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig	9	db		3500	0	31500
2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	2	db		3500	0	7000
3	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	2	db		3500	0	7000
4	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep elhelyezésével, csapteleppel, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, 4196 71 01. fehér	1	db	38900	20000	38900	20000
5	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb elhelyezésével, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01	2	db	35600	20000	71200	40000
6	Falikút elhelyezése és bekötő szifon (búzelzáró) és kifolyószelep szerelésével műanyagból	1	db	15900	10000	15900	10000
7	Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése tartozékokkal HAJDÚ	2	db	44600	18900	89200	37800
8	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése falsík elé szerelhető műanyag Geberit wc tartály	3	db	14800	8500	44400	25500
9	Tükör elhelyezése	2	db	8500	3500	17000	7000





10	Csatorna strangszellőző vezeték szigetelése kőzetgyapot csőhéjjal kasírozott kivitelben átmérő 108	10 m	2450	2000	24500	20000
11	Légcsatorna idomok szerelése kondenzvíz leválasztáshoz átmérő 100	3 db	11980	15000	35940	45000
12	Kondenzvíz elvezetés PIPELIFE PVC csővel	10 m	890	1800	8900	18000
13	Elektromos szerelevények cseréje, kapcsolók és dugaljak	65 klt	1500	1400	97500	91000
14	Laminált parketta helyett PVC padló burkolás anyagfelára	213 m2	1000		213000	0
15	Design PVC padló burkolás többlet elszámolása	81 m2	7340	3800	594540	307800
16	Aljzatkiegyenlítés PVC burkolatok alá	300 m2	1800	1200	540000	360000
17	Kilincsek szerelése és pénztárbalak készítése és elhelyezése	1 ktg	99000	95000	99000	95000
18	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB- Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	34 m2	6500	3800	221000	129200
	Padlóburkolat készítése, beltérben, meglévő hidegburkolatra, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke	7 m2	6000	3800	42000	26600

**Munkanem összesen:****2152980****1278400**