

<p>Ócsa Dózsa Gy. Utca (Nefelejcs Óvoda előtti szakasz) burkolatmegerősítés, parkoló bővítés és csapadékvíz elvezetés</p> <p>Tervezői költségbecslés</p>					
Tétel	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Össz. Anyag Össz. Díj
Bontási munkák, előkészítés					
Beton burkolat bontása járdából, kapubehajtóból (átlag 25 cm vastagsággal számolva), a bontott törmelék elszállítása kijelölt lerakóhelyre	32	m ²		3 500 Ft	0 Ft 112 000 Ft
Aszfalt burkolat bontása meglévő parkolóból, (átlag 25 cm vastagsággal számolva), a bontott törmelék elszállítása kijelölt lerakóhelyre	66	m ²		3 820 Ft	0 Ft 252 120 Ft
Inert hulladék befogadási költsége lerakóban	25	m ³		6 450 Ft	0 Ft 161 250 Ft
Meglévő kapubehajtók visszabontása és szintbeemelése	4	db	28 000 Ft	13 660 Ft	112 000 Ft 54 640 Ft
A földmű felső zónájának építése					
Tükrökészítés tömörítéssel E2min ≥ 40NM/m ² teherbírárs, Trg 90% tömörségi fok, kiegészítő kézi földmunkával, simítóhengerléssel, felesleges talaj 15 km-en belüli elszállításával térítés mentes elhelyezésével	101	m ²		800 Ft	0 Ft 80 800 Ft
Padka					
Füvesített padka járda mellett 10 cm humuszterítéssel, 30 cm szélességben	28	m ²	700 Ft	1 235 Ft	19 600 Ft 34 580 Ft
Alakító földmunkák					
Alkalmatlan talaj eltávolítása, kikerülő föld helybeli elszállításával és 15 km-en belüli elszállításával és térítés ellenében történő elhelyezésével	22	m ³		8 795 Ft	0 Ft 193 490 Ft
Földkiemelés járda burkolat helyén. 25 cm vtg.-ig tükröképzéssel és az altalaj tömörítésével, kitermelt föld elszállításával.	32	m ²		3 120 Ft	0 Ft 99 840 Ft
Földkiemelés parkoló helyén. 25 cm vtg.-ig tükröképzéssel és az altalaj tömörítésével, kitermelt föld elszállításával.	70	m ²		3 600 Ft	0 Ft 252 000 Ft
Útburkolati rétegek					
Térkőburkolat előregyártott 6 cm vtg. Betonkő elemekből, kötésbe rakva, kvarchomok ágyon és a fugák között besópréssel, Kerti szegély megtámasztással, beton alagerendával, előre gyártott szegélyelemekből útszegélykő, 5x20x100 cm, alagerenda C 12-32/FN	101	m ²	5 500 Ft	5 400 Ft	555 500 Ft 545 400 Ft
Útburkolati alaprétegek					
Finomhomok ágyazat térkő alá, 3 cm vtg.	3	m ³	14 360 Ft	10 680 Ft	43 080 Ft 32 040 Ft

Folytonos szemeeloszlású FZKA 0/20 zúzottkő alapréteg (5 cm vtg.)	9 m ³	5 980 Ft	4 120 Ft	53 820 Ft	37 080 Ft
Folytonos szemeeloszlású FZKA 0/55 zúzottkő alapréteg (20 cm ill. 10 cm vtg.)	34 m ³	6 100 Ft	4 900 Ft	207 400 Ft	166 600 Ft
Aszfaltburkolatok					
Aszfalt kötőréteg építése 4 cm vastagságban AC-11	136 m ²	3 400 Ft	1 685 Ft	462 400 Ft	229 160 Ft
Aszfalt kopóréteg építése 4 cm vastagságban AC-11	788 m ²	3 345 Ft	1 685 Ft	2 635 860 Ft	1 327 780 Ft
Csapadékvíz elvezetés					
DN 250-es KG-PVC anyagú csapadékszatoma építése, tisztító idomok nélkül, közműves területen, kézi és gépi erővel.	87 fm	4 850 Ft	6 800 Ft	421 950 Ft	591 600 Ft
48 x 48-as víznyelő akna építése	4 db	52 600 Ft	19 700 Ft	210 400 Ft	78 800 Ft
Beton előfej kialakítása	2 db	14 385 Ft	8 550 Ft	28 770 Ft	17 100 Ft
Árokburkolás 40 x 40 x 8 cm gyepezőbeton elemekből	8 m ²	6 200 Ft	5 620 Ft	49 600 Ft	44 960 Ft
Meglévő földmedrű árok profilozása	29 fm		2 870 Ft	0 Ft	83 230 Ft
Forgalomtechnika					
Építés alatti forgalomkorlátozás tervezése és táblázása, az ütemezett kivitelezés kialakíthatósága, az útmellett található inhatlanok folyamatos megközelítésének biztosításával.	1 db		140 000 Ft	0 Ft	140 000 Ft
Egyéb					
Víziközmű szolgáltató közmű szakfelügyelet	1 db		15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. közmű szakfelügyelet	1 db		15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft
TIGÁZ-DSO Kft. közmű szakfelügyelet	1 db		15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft
UPC Kft. közmű szakfelügyelet	1 db		15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft
Műszaki ellenőrzés	1 db		150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Nettó ár anyag/díj:				4 800 380 Ft	4 744 470 Ft
Anyag+Díj:					9 544 850 Ft
27 % ÁFA:					2 577 110 Ft
Bruttó összesen:					12 121 960 Ft

Dunaharaszti, 2018. 05. 30.

BÓKA BT
2330 Dunaharaszti,
Kós Károly u. 18.
Adószám: 12345678-2-13