

Ócsa Dózsa Gy. Utca (Nefelejcs Óvoda előtti szakasz) burkolatmegerősítés, parkoló bővítés és csapadékvíz elvezetés Tervezői költségbecslés					
Tétel	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Össz. Díj
Bontási munkák, előkészítés					
Beton burkolat bontása járdából, kapubehajtóból (átlag 25 cm vastagsággal számolva), a bontott törmelék elszállítása kijelölt lerakóhelyre	32 m ²			3 700 Ft	0 Ft 118 400 Ft
Aszfalt burkolat bontása meglévő parkolóból, (átlag 25 cm vastagsággal számolva), a bontott törmelék elszállítása kijelölt lerakóhelyre	66 m ²			3 500 Ft	0 Ft 231 000 Ft
Inert hulladék befogadási költsége lerakóban	25 m ³			6 500 Ft	0 Ft 162 500 Ft
Meglévő kapubehajtók visszabontása és szintbeemelése	4 db		25 000 Ft	15 000 Ft	100 000 Ft 60 000 Ft
A földmű felső zónájának építése					
Tűkörkészítés tömörítéssel E2min ≥ 40NM/m2 teherbírás, Trg 90% tömörségi fok, kiegészítő kézi földmunkával, simítóhengerléssel, felesleges talaj 15 km-en belüli elszállítással térítés mentes elhelyezésével	101 m ²			780 Ft	0 Ft 78 780 Ft
Padka					
Füvesített padka járda mellett 10 cm humuszterítéssel, 30 cm szélességben	28 m ²		628 Ft	1 200 Ft	17 584 Ft 33 600 Ft
Alakító földmunkák					
Alkalmatlan talaj eltávolítása, kikerülő föld helybéli elszállítással és 15 km-en belüli elszállítással és térítés ellenében történő elhelyezésével	22 m ³			8 800 Ft	0 Ft 193 600 Ft
Földkiemelés járda burkolat helyén. 25 cm vgt.-ig tűkörképzéssel és az altalaj tömörítésével, kitermelt föld elszállítással.	32 m ²			2 950 Ft	0 Ft 94 400 Ft
Földkiemelés parkoló helyén. 25 cm vgt.-ig tűkörképzéssel és az altalaj tömörítésével, kitermelt föld elszállítással.	70 m ²			3 620 Ft	0 Ft 253 400 Ft
Útburkolati rétegek					
Térkőburkolat előregyártott 6 cm vgt. Betonkő elemekből, kötésbe rakva, kvarchomok ágyon és a fugák között besöpérréssel, Kerti szegély megtámasztással, beton alapperendával, előre gyártott szegélyelemekből útszegélykő, 5x20x100 cm, alapperenda C 12-32/FN	101 m ²		5 450 Ft	5 120 Ft	550 450 Ft 517 120 Ft
Útburkolati alaprétegek					
Finomhomok ágyazat térkő alá, 3 cm vgt.	3 m ³		14 000 Ft	11 400 Ft	42 000 Ft 34 200 Ft

Handwritten signature

Folytonos szemeoloszlású FZKA 0/20 zúzottkő alapréteg (5 cm vtg.)	9 m ³	6 100 Ft	4 000 Ft	54 900 Ft	36 000 Ft
Folytonos szemeoloszlású FZKA 0/55 zúzottkő alapréteg (20 cm ill. 10 cm vtg.)	34 m ³	6 300 Ft	5 100 Ft	214 200 Ft	173 400 Ft
Aszfaltburkolatok					
Aszfalt kötőréteg építése 4 cm vastagságban AC-11	136 m ²	3 370 Ft	1 650 Ft	458 320 Ft	224 400 Ft
Aszfalt kopóréteg építése 4 cm vastagságban AC-11	788 m ²	3 340 Ft	1 650 Ft	2 631 920 Ft	1 300 200 Ft
Csapadékvíz elvezetés					
DN 250-es KG-PVC anyagú csapadékcsonna építése, tisztító idomok nélkül, közműves területen, kézi és gépi erővel.	87 fm	4 890 Ft	6 750 Ft	425 430 Ft	587 250 Ft
48 x 48-as víznyelő akna építése	4 db	52 000 Ft	20 000 Ft	208 000 Ft	80 000 Ft
Beton előfej kialakítása	2 db	15 000 Ft	8 000 Ft	30 000 Ft	16 000 Ft
Árokburkolás 40 x 40 x 8 cm gyepehézagos betonelemekből	8 m ²	6 125 Ft	5 150 Ft	49 000 Ft	41 200 Ft
Meglévő földmedrű árok profilozása	29 fm		2 800 Ft	0 Ft	81 200 Ft
Forgalomtechnika					
Építés alatti forgalomkorlátozás tervezése és táblázása, az ütemezett kivitelezés kialakíthatósága, az útmelletti található ingatlanok folyamatos megközelítésének biztosításával.	1 db		132 000 Ft	0 Ft	132 000 Ft
Egyéb					
Víziközmű szolgáltató közmű szakfelügyelet	1 db		10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. közmű szakfelügyelet	1 db		10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft
TIGÁZ-DSO Kft. közmű szakfelügyelet	1 db		10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft
UPC Kft. közmű szakfelügyelet	1 db		10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft
Műszaki ellenőrzés	1 db		100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Nettó ár anyag/díj:				4 781 804 Ft	4 588 650 Ft
Anyag+Díj:					9 370 454 Ft
27 % ÁFA:					2 530 023 Ft
Bruttó összesen:					11 900 477 Ft

Dunaharaszti, 2018. május 30.

HIDROGRÁD KFT

2330 Dunaharaszti, Akácia u. 2/a.
Adószám: 14335556-2-13