

Ócsa közúti hibáinak felmérése - Költségbecslés
2023

Ssz.	Helyszín	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár
1	Nefelejts u. 13			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétéggel	3	m2	0 Ft
2	Nefelejts u. - Palást u. csomópont			
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	10	m2	0 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	10	m2	0 Ft
	Burkolatszél aszfaltozása 5 cm vtg-ban AC 11 kopórétéggel 1 m szélességben	10	m2	0 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	5	m2	0 Ft
3	Rózsa u. 87			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétéggel	3	m2	0 Ft
4	Tulipán u. 1 (teljes útpálya)			
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	50	m3	0 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	40	m3	0 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopórétéggel	10	m3	0 Ft
	Földpadka helyreállítás az út mindkét oldalán	50	m2	0 Ft
5	Liliom u. 14			
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	12	m2	0 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	12	m2	0 Ft
	Burkolatszél aszfaltozása 5 cm vtg-ban AC 11 kopórétéggel 1,5 m szélességben	12	m2	0 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	4	m2	0 Ft
6	Halászy K. u. 55			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétéggel	2	m2	0 Ft
7	Halászy K. u. 47			
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	8	m2	0 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	8	m2	0 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopórétéggel	8	m2	0 Ft
8	Halászy K. u. 9			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétéggel	3	m2	0 Ft
9	Halászy K. u. 7-9			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétéggel	8	m2	0 Ft
10	Halászy K. u. 5			
	Kátyúzás 5 cm vtg-ban AC 11 kopórétéggel	4	m2	0 Ft
11	Török I. - Déli Szabó Karoly u. csomópont			
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	6	m2	0 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	6	m2	0 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopórétéggel	6	m2	0 Ft
	Zúzottkő padka készítése 1 m szélességben	10	m2	0 Ft

	Tereprendezés, vízvezeték biztosításával a meglévő árokba	20	m2	0 Ft
12	Erdősor u. 42			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	4	m2	0 Ft
13	Erdősor u. 44			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	2	m2	0 Ft
14	Temető utca - Üllői u csomópont			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	2	m2	0 Ft
15	Falu Tamás u. - Liszt Ferenc utca csomóp.			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	1	m2	0 Ft
16	Liszt Ferenc u. 2/b			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	1	m2	0 Ft
17	Viola u. - Üllői u. csomópont			
	Zúzottkő padka készítése 1 m szélességben	8	m2	0 Ft
18	Viola u. 23			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	1	m2	0 Ft
19	Viola u. - Madách u.csomópont			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	2	m2	0 Ft
20	Viola u. - Munkácsy M. u.csomópont			
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	4	m2	0 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	4	m2	0 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopóréteggel	4	m2	0 Ft
	Zúzottkő padka készítése 1 m szélességben	6	m2	0 Ft
	Tereprendezés, vízvezeték biztosításával a meglévő árokba	28	m2	0 Ft
21	Gábor Áron u. 17			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	1	m2	0 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	3	m2	0 Ft
22	Gábor Áron u. 10			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	2	m2	0 Ft
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	4	m2	0 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	4	m2	0 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopóréteggel	4	m2	0 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	3	m2	0 Ft
23	Árpád u. 8-10			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	3	m2	0 Ft
24	Árpád u. 11			
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	2	m2	0 Ft
25	Árpád u. 13			
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	4	m2	0 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	4	m2	0 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopóréteggel	4	m2	0 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	3	m2	0 Ft

26	Árpád u. 34			
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	2	m2	0 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	2	m2	0 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopóréteggel	2	m2	0 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	1	m2	0 Ft
27	Bajcsy- Zs. Utca - Batthyány L. csomópont			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	3	m2	0 Ft
28	Békési P. A. u. - Felsőkert u. csomópont			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	1	m2	0 Ft
29	Némedi u. - Zrínyi u. csomópont			
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	8	m2	0 Ft
30	Zrínyi utca 2			
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	2	m2	0 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	2	m2	0 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopóréteggel	2	m2	0 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	2	m2	0 Ft
31	Károli G. köz			
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	5	m2	0 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	5	m2	0 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopóréteggel	5	m2	0 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	8	m2	0 Ft
32	Kertész u. 18			
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	3	m2	0 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	3	m2	0 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopóréteggel	3	m2	0 Ft
	Tereprendezés, vízelvezeték biztosításával a meglévő árokba	15	m2	0 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	3	m2	0 Ft

ÖSSZESEN (nettó)

[illegible]

[illegible]

0 Ft