

Ócsa közúti hibáinak felmérése - Költségbecslés

2023

Ssz.	Helyszín	Mennyiség	Mértékegység	Nettó egységár	Nettó ár összesen (Ft)
1	Nefelejts u. 13				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétanggal	3	m2	23 900 Ft	71 700 Ft
2	Nefelejts u. - Palást u. csomópont				
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	10	m2	6 480 Ft	64 800 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	10	m2	7 620 Ft	76 200 Ft
	Burkolatszél aszfaltozása 5 cm vtg-ban AC 11 kopórétanggal 1 m szélességben	10	m2	9 900 Ft	99 000 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	5	m2	1 700 Ft	8 500 Ft
3	Rózsa u. 87				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétanggal	3	m2	23 900 Ft	71 700 Ft
4	Tulipán u. 1 (teljes útpálya)				
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	50	m3	19 900 Ft	995 000 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	40	m3	29 900 Ft	1 196 000 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopórétanggal	10	m3	189 000 Ft	1 890 000 Ft
	Földpadka helyreállítás az út mindkét oldalán	50	m2	700 Ft	35 000 Ft
5	Liliom u. 14				
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	12	m2	6 480 Ft	77 760 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	12	m2	7 620 Ft	91 440 Ft
	Burkolatszél aszfaltozása 5 cm vtg-ban AC 11 kopórétanggal 1,5 m szélességben	12	m2	9 900 Ft	118 800 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	4	m2	1 700 Ft	6 800 Ft
6	Halászy K. u. 55				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétanggal	2	m2	23 900 Ft	11 950 Ft
7	Halászy K. u. 47				
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	8	m2	6 480 Ft	51 840 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	8	m2	7 620 Ft	60 960 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopórétanggal	8	m2	9 900 Ft	79 200 Ft
8	Halászy K. u. 9				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétanggal	3	m2	23 900 Ft	71 700 Ft
9	Halászy K. u. 7-9				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétanggal	8	m2	23 900 Ft	191 200 Ft
10	Halászy K. u. 5				
	Kátyúzás 5 cm vtg-ban AC 11 kopórétanggal	4	m2	23 900 Ft	95 600 Ft
11	Török I. - Déli Szabó Karoly u. csomópont				
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	6	m2	6 480 Ft	38 880 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	6	m2	7 620 Ft	45 720 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopórétanggal	6	m2	9 900 Ft	59 400 Ft
	Zúzottkő padka készítése 1 m szélességben	10	m2	1 700 Ft	17 000 Ft
	Tereprendezés, vízelvezeték biztosításával a meglévő árokba	20	m2	1 500 Ft	30 000 Ft
12	Erdősor u. 42				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétanggal	4	m2	23 900 Ft	95 600 Ft
13	Erdősor u. 44				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétanggal	2	m2	23 900 Ft	47 800 Ft
14	Temető utca - Üllői u csomópont				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétanggal	2	m2	23 900 Ft	47 800 Ft
15	Falu Tamás u. - Liszt Ferenc utca csomóp.				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétanggal	1	m2	23 900 Ft	23 900 Ft
16	Liszt Ferenc u. 2/b				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétanggal	1	m2	23 900 Ft	23 900 Ft
17	Viola u. - Üllői u. csomópont				
	Zúzottkő padka készítése 1 m szélességben	8	m2	1 700 Ft	13 600 Ft
18	Viola u. 23				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétanggal	1	m2	23 900 Ft	23 900 Ft
19	Viola u. - Madách u.csomópont				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopórétanggal	2	m2	23 900 Ft	47 800 Ft
20	Viola u. - Munkácsy M. u.csomópont				
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	4	m2	6 480 Ft	25 920 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	4	m2	7 620 Ft	30 480 Ft

	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopóréteggel	4	m2	9 900 Ft	39 600 Ft
	Zúzottkő padka készítése 1 m szélességben	6	m2	1 700 Ft	10 200 Ft
	Tereprendezés, vízvezeték biztosításával a meglévő árokba	28	m2	1 500 Ft	42 000 Ft
21	Gábor Áron u. 17				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	1	m2	23 900 Ft	23 900 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	3	m2	1 700 Ft	5 100 Ft
22	Gábor Áron u. 10				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	2	m2	23 900 Ft	47 800 Ft
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	4	m2	6 480 Ft	25 920 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	4	m2	7 620 Ft	30 480 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopóréteggel	4	m2	9 900 Ft	39 600 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	3	m2	1 700 Ft	5 100 Ft
23	Árpád u. 8-10				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	3	m2	23 900 Ft	71 700 Ft
24	Árpád u. 11				
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	2	m2	1 700 Ft	3 400 Ft
25	Árpád u. 13				
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	4	m2	6 480 Ft	25 920 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	4	m2	7 620 Ft	30 480 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopóréteggel	4	m2	9 900 Ft	39 600 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	3	m2	1 700 Ft	5 100 Ft
26	Árpád u. 34				
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	2	m2	6 480 Ft	12 960 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	2	m2	7 620 Ft	15 240 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopóréteggel	2	m2	9 900 Ft	19 800 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	1	m2	1 700 Ft	1 700 Ft
27	Bajcsy- Zs. Utca - Batthyány L. csomópont				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	3	m2	23 900 Ft	71 700 Ft
28	Békési P. A. u. - Felsőkert u. csomópont				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	1	m2	23 900 Ft	23 900 Ft
29	Némedi u. - Zrínyi u. csomópont				
	Kátyúzás min. 5 cm vtg. AC 11 kopóréteggel	8	m2	23 900 Ft	191 200 Ft
30	Zrínyi utca 2				
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	2	m2	6 480 Ft	12 960 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	2	m2	7 620 Ft	15 240 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopóréteggel	2	m2	9 900 Ft	19 800 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	2	m2	1 700 Ft	3 400 Ft
31	Károli G. köz				
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	5	m2	6 480 Ft	32 400 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	5	m2	7 620 Ft	38 100 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopóréteggel	5	m2	9 900 Ft	49 500 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	8	m2	1 700 Ft	13 600 Ft
32	Kertész u. 18				
	Útpályaszerkezet bontása, elszállítása lerakóba, lerakóhelyi díjjal	3	m2	6 480 Ft	19 440 Ft
	Hidraulikus kötőanyagú útalap 20 cm vtg.	3	m2	7 620 Ft	22 860 Ft
	Aszfaltozás 5 cm vtg-ban AC 11 kopóréteggel	3	m2	9 900 Ft	29 700 Ft
	Tereprendezés, vízvezeték biztosításával a meglévő árokba	15	m2	1 500 Ft	22 500 Ft
	Zúzottkő padka készítése 0,5 m szélességben	3	m2	1 700 Ft	5 100 Ft

ÖSSZESEN (nettó)

7 003 850 Ft

TRUCK TOR
Gépi Földmunka Kft.
 2364 Ócsa, Némedi út 1.
 Adószám: 13518545-2-13