

Ócsa, Árok u. (Falu Tamás u.) gyalogos átvezetés anyagkiírás

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	egységár (Ft.)	össz. (Ft.)
21. Irtás, föld- és sziklamunka					
	Bevágási szelvény bővítése elszállítása	3,74	m3	2 750	10 285
	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén	8,5	m2	70	595
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörségi fok: 90%	8,5	m2	70	595
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése					
	15 cm vtg. homokos kavics	1,275	m3	12 200	15 555
	20 cm vtg. 0/22 murva útalap építés	1,7	m3	14 900	25 330
62. Kőburkolat készítése					
	Süllyesztett szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával	1,5	m	9 800	14 700
	Süllyesztett kerti szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával	11,4	m	8 000	91 200
	térkő burkolat építés 6 cm vtg. térkőből	8,5	m2	13 000	110 500
70. Forgalomtechnika, egyéb munkák					
	Kresz táblák elhelyezés	4	db	45 400	181 600
	Kresz oszlop elhelyezés	2	db	28 400	56 800
	Burkolati jel festése tartós jellel kézi	12	m2	17 600	211 200
	építés alatti forgalomkorlátozás	1	db	100 000	100 000
Összes nettó költség (Ft.)					818 360
ÁFA 27 % (Ft.)					220 957
Összes bruttó költség (Ft.)					1 039 317

Ócsa, 2023. 10.06.

Újhartyán, 2023.09.25.

Lauter Attila
tervező
KÉ-K 13-10633

TRUCK TOR
Gépi Földmunka Kft.
2364 Ócsa, Némedi út 1.
Adószám: 13518545-2-13
Cégl.: 13-09-225777

Ócsa, Falu Tamás u. (Bajcsy-Zs. U.) gyalogátkelőhely anyagkiírás

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	egységár (Ft.)	össz. (Ft.)
21. Irtás, föld- és sziklamunka					
	Bevágási szelvény bővítése elszállítása	18,04	m3	2 750	49 610
	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén	41	m2	70	2 870
	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, tömörségi fok: 90%	41	m2	70	2 870
	fa kivágás	2	db	32 000	64 000
40. Vízépítés					
	áteresz átépítés (30 cm) beton támfallal	8	fm	79 600	636 800
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése					
	15 cm vtg. homokos kavics	6,15	m3	12 200	75 030
	20 cm vtg. 0/22 murva útalap építés	8,2	m3	14 900	122 180
62. Kőburkolat készítése					
	Süllyesztett szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával	6	m	9 800	58 800
	Süllyesztett kerti szegély készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával	29	m	8 000	232 000
	taktilis térkőből vezetősáv építés (30*30)	12	fm	6 700	80 400
	térkö burkolat építés 6 cm vtg. térkőből	41	m2	13 000	533 000
70. Forgalomtechnika, egyéb munkák					
	Kresz táblák elhelyezés	5	db	45 400	227 000
	Kresz oszlop elhelyezés	2	db	28 400	56 800
	Burkolati jel festése tartós jellel kézi	12	m2	17 600	211 200
	építés alatti forgalomkorlátozás	1	db	100 000	100 000
	kiemelt szintű megvilágítás kiépítése	1	db	1 593 000	1 593 000
Összes nettó költség (Ft.)					4 045 560
ÁFA 27 % (Ft.)					1 092 301
Összes bruttó költség (Ft.)					5 137 861

Ócsa, 2023. 10. 06.

TRUCK TOR
Gépi Földmunka Kft.
 2364 Ócsa, Némedi út 1.
 Adószám: 13518545-2-13
 Cégj.: 13-09-225777

Újhartyán, 2023.09.25.

Lauter Attila
 tervező
 KÉ-K 13-10633

Ócsa, Klapka gyalogos átvezetés Anyagkiírás

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	M.egys.	egységár (Ft.)	össz. (Ft.)
70. Forgalomtechnika, egyéb munkák					
	Kresz táblák elhelyezés	2	db	45 400	90 800
	Kresz oszlop elhelyezés	1	db	28 400	28 400
	Burkolati jel festése tartós jellel kézi	8	m2	17 600	140 800
	építés alatti forgalomkorlátozás	1	db	100 000	100 000
Összes nettó költség (Ft.)					360 000
ÁFA 27 % (Ft.)					97 200
Összes bruttó költség (Ft.)					457 200

Ócsa, 2023. 10. 06.

TRUCK-TOR
 Gépi Földmunka Kft.
 2364 Ócsa, Némédi út 1.
 Adószám: 13518545-2-13
 Cégj.: 13-09-225777

Újhartyán, 2023.09.25.

Lauter Attila
 tervező
 KÉ-K 13-10633